Kit **Full**

Instalación a tierra
Lorentz S1-200

USD **1.513,00** + IVA

Marca alemana, **líder mundial en bombeo solar.**

¡Contactanos!

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SISTEMA DE BOMBEO LORENTZ S1 200	1
PANEL SOLAR JINKO 595 WP	1
SONDA DE POZO	1
CABLE SUMERGIBLE 4 mm2 (PARA MOTOR DE BOMBA)	15
CABLE SUMERGIBLE 0,5 mm2 (PARA SONDA DE POZO)	15
ESTRUCTURA TONKA PARA 1 PANEL DE 595 WP	2
MORSETAS PARA FIJAR PANELES FOTOVOLTAICOS	6
ESTACA HELICOIDAL GIC 797 MM	4
FLOTANTE ELÉCTRICO PARA TANQUE	1
ALARGUE 15M FLOTANTE S1-200	1
KIT DE EMPALME PARA CABLE DE 0,75 MM2	1

COSTO DEL SISTEMA COMPLETO — **USD 1.513,00** + IVA

MODELOS DE BOMBA LORENTZ S1-200

Modelo 07:
hasta 40 metros de bombeo y 1,1 m3/hr
Modelo 14:
hasta 27 metros de bombeo y 1,9 m3/hr
Modelo 23:
hasta 18 metros de bombeo y 2,8 m3/hr



CONDICIONES COMERCIALES

Los precios están en dolares y no incluyen iva.
Se factura a tipo de cambio oficial bna vendedor billete.
Disponibilidad: inmediata.
Forma de pago: contado.
No incluye flete ni instalacion.

TONKA solar

DISTRIBUIDOR OFICIAL LORENTZ EN ARGENTINA

Juncal 3561, Victoria, Buenos Aires
ventas@tonkasolar.com.ar
+54 9 11 7058-8032